

## **Nuovo viadotto di Pra?, ampliata la rampa di uscita dal casello**

09 Giugno 2023



**Prende forma la nuova viabilità portuale di Genova Pra': in conclusione la 1° fase di progetto che vede l'ampliamento e lo spostamento della rampa di uscita dal casello autostradale.**

Sono quasi terminate le operazioni di abbattimento del vecchio muro di contenimento a protezione di Villa Podestà che consentirà di liberare lo spazio necessario per spostare la carreggiata verso ponente e permettere l'avvio della fase 2: la realizzazione delle fondazioni del nuovo viadotto lato monte. A fine giugno, infatti, sono previsti gli scavi per i basamenti su cui poggeranno le pile di sostegno dell'impalcato nell'area prossima all'uscita autostradale che, nella nuova configurazione di progetto, permetterà di agevolare l'ingresso all'interno delle aree operative e alleggerire la viabilità cittadina dai mezzi pesanti.

Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni, a partire dal prossimo mese, il traffico veicolare, in entrambi i sensi di marcia, verrà provvisoriamente spostato sul lato di Levante del casello in corrispondenza di Viale Sorgenti Sulfuree.

In parallelo prosegue secondo cronoprogramma la realizzazione delle pile di sostegno all'interno dell'area portuale e delle "spalla" che consentirà l'accesso all'impalcato dalla

piattaforma portuale.

Il progetto di nuova viabilità, oltre a migliorare la connessione viaria al principale operatore gateway italiano con la rete autostradale, permetterà di potenziare l'accessibilità ferroviaria grazie alla realizzazione di un nuovo fascio di binari nell'area sottostante il viadotto e incrementerà la sostenibilità dell'opera grazie all'inserimento di barriere antirumore nel tratto cittadino e alla creazione di aree verdi con piante e alberi autoctoni che mitigheranno l'impatto visivo.